

SECÇÃO DE ESTUDOS, PROJECTOS E EMPREITADAS

Para: Vereador do Pelouro Eng. Aníbal Cordeiro		Despacho
Proposta Nº 30	N/REF. ^a	PROC. ADMINISTRATIVO Nº
Data: 2010/12/30		44459/10

Assunto: **REGENERAÇÃO URBANA DO CARVALHAL / LAGOAS – LOTEAMENTO L2**
(LAGOA TRAVESSA)


Junto se envia a lista de erros e omissões, a qual se propõe a aprovação por esta Câmara Municipal conforme disposto no n.º 5, do art.º 61.º, do C.C.P., aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 278/2009, de 02 de Outubro, de acordo com o relatório dos autores do projecto, que se anexa.

Nos termos do n.º 6, do supra referido artigo e D.L., deve a mesma lista ser publicitada em plataforma electrónica pela entidade adjudicante e fazer a sua junção das peças do procedimento que se encontram patentes para consulta, devendo todos os interessados, que as tenham adquirido, ser imediatamente notificados do facto.

Mais se propõe que aceite a lista de erros e omissões, atendendo a que estes alteram aspectos fundamentais das peças do procedimento, o prazo de apresentação das propostas seja prorrogado até 04/01/2011, de acordo com o n.º 2, do art.º 64.º, do mesmo diploma já mencionado em epígrafe.

À consideração superior,

O Técnico Superior,



- Eng. Armando Baptista -

M.G./M.R.

LISTA DE ERROS E OMISSÕES



OBRA: "Regeneração Urbana do Carvalho/Lagoas - Loteamento L2 - (Lagoa Travessa)"

LOCAL: Carvalho/Lagoas

DATA: 2010

EXEC.P.P

IMPORTÂNCIAS

refª	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIOS e ESTACIONAMENTOS					
	Fornecimento e assentamento de blocos de betão rectangulares tipo Soplacas, modelo pavimento rectangular 0.20 x 0.10 m sobre camada de areão com 0,05 metros, com a espessura de:					
1.4.1	- 6 cm, em passeios	m2	350,00			
1.5.1	Sinalização Vertical					
	Sinalização vertical de código, incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos e estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:					
	- sinais triangulares	un	1,00			
2.1	MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1.1.	Escavação em abertura de valas					
	Escavação em abertura de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeação entivação e regularização de fundo, para uma profundidade de implantação da tubagem de 1,00 m ao extradorso, de:					
	- DN 75: (projectada): 65.00 x 0.58 x 1.18	m3	23,62			
2.1.3.	Fornecimento e assentamento de material					
	Fornecimento e assentamento de areia em camada de envolvimento á tubagem compactada a 95% do Proctor Modificado em camadas de 0,20 metros					
2.1.3.1	- DN 75 (existente): 550.00 x 0.58 x 0.38	m3	23,22			
2.2	TUBAGEM E ACESSÓRIOS					
	Remoção e assentamento de conduta e válvulas de seccionamento existentes em vala em nova localização, incluindo todos os trabalhos					
2.2.1.2		m	87,40			

LISTA DE ERROS E OMISSÕES



OBRA: "Regeneração Urbana do Carvalhal/Lagoas - Loteamento L2 - (Lagoa Travessa)"

LOCAL: Carvalhal/Lagoas

DATA: 2010

EXEC.P.P

IMPORTÂNCIAS

ref#	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
2.2.2	Acessórios - Tê em PVC, DN 75, PN 10 com junta autoblocante	un	1,00			
4.2	TUBAGEM E ACESSÓRIOS Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios em vala do tipo PEAD DN 32, segundo ISO 4437, EN 10204, com espessura nominal não inferior á definida pela série SDR 11 (resina PE80), SDR 17.6 (resina PE 100)					
OM9	Fita Sinalizadora	m	620,00			