

Empreitada: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO AO CEMITÉRIO DE GRÂNDOLA
 Lista de Erros e Omissões apresentada por um dos concorrentes

Erros e Omissões ao abrigo do ponto 1 do art.º 61 do decreto-lei nº 18/ 2008 de
 29 Janeiro

Empreitada: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO AO CEMITÉRIO DE GRÂNDOLA

Art.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Quantidade Calculada		Quantidade Prevista		Diferença
		Qtidade	Uni.	Quant.	Uni.	
	<u>ERROS</u>					
V	MOVIMENTO DE TERRAS					
5.1	Escavação mecânica, em terreno brando para abertura de fundações, incluindo remoção de terras e todos os trabalhos necessários e complementares.	36,50	m3	42,99	m3	
5.3	Remoção e encaminhamento de terras sobrantes (RCD) para destino adequado, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	141,42	m3	147,92	m3	6,49
VI	BETÃO ARMADO					
6.1	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza com 5 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos complementares necessários, a aplicar sob elementos de betão.	64,53	m2	76,24	m2	11,71
VII	PAVIMENTO TERREO					
7.1	Execução de pavimento terreo, composto por: pedra de enrocamento com espessura de 20 cm; camada de massame de betão c/300 kg de cimento /m3 com 10 cm , armado com malhasol CQ30, incluindo todos os trabalhos complementares necessários	163,38	m2	221,76	m2	58,38
7.2	Execução de sub-base, em tout-venant com 0,20 m de espessura, para assentamento de calçada(patio int. do edif. De apoio) e zona do incenerador, incluindo rega, compactação e todos os trabalhos complementares necessários.					
	zona do pátio	196,85	m2	37,98	m2	-158,87
7.3	Execução de betonilha de regularização com altura média de 0,10 m, sobre massame de betão, desempenada e ligeiramente afagada, para base de pavimento, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	187,00	m2	183,78	m3	-3,22
XVIII	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS					

Art.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Quantidade Calculada		Quantidade Prevista		Diferença
		Qtidade	Uni.	Quant.	Uni.	
18.1	Execução de rede de águas residuais domésticas, em PVC rígido PN 0,6 Mpa, incluindo abertura e tapamento de roços e valas, acessórios e todos os trabalhos necessários e complementares.					
	Ø 90 mm	24,00	m	11,30	m	-12,70
	Ø 110 mm	10,00	m	22,70	m	12,70
XIX	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
19.1	Execução de rede de águas pluviais, em PVC rígido PN 0,6 Mpa, incluindo abertura e tapamento de roços e valas bem como todos os acessórios e trabalhos complementares necessários.					
19.1.1	Em valas					
	Ø 75 mm	4,00	m			-4,00
	<u>OMISSÕES</u>					
VI	BETÃO ARMADO					
6.3	Fornecimento e aplicação de betão armado B25 (C20/25) A 500 NR, incluindo cofragem e todos os trabalhos complementares necessários.					
	maciço para a incineradora				m3	0,82
XIX	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
19.1	Execução de rede de águas pluviais, em PVC rígido PN 0,6 Mpa, incluindo abertura e tapamento de roços e valas bem como todos os acessórios e trabalhos complementares necessários.					
19.1.1	Em valas					
	Ø 90 mm		m	4,00	m	4,00