

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BREJINHO DE ÁGUA

LISTA DE ERROS E OMISSÕES

Artigo	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unid	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
	Abastecimento de Água de Brejinho de Água				
2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO				
2.1	Levantamento e reposição de pavimentos				
2.1.1	Levantamento e reposição de pavimentos nas mesmas condições, equivalentes às existentes antes da intervenção - betuminoso	m ²	0,00		
2.2	Movimento de Terras				
2.2.1	Escavação para abertura de valas de implantação de tubagem, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, e remoção dos produtos, por meios mecanicos ou manuais em terra dura	m ³	1.652,80		
2.2.2	Aterro manual, batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura, em almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem, em areia ou terra limpa importada.	m ³	661,12		
2.2.3	Aterro de vala com produtos da escavação, isentos de pedras e de granulometria entre 5 e 10 mm, incluindo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.	m ³	495,84		
2.2.4	Transporte dos produtos sobrantes a vazadouro	m ³	1156,96		
2.3	Tubagens e Acessórios				
2.3.1	Fornecimento e assentamento de tubagem de tubagem certificada de PEAD MRS 80/100, PN10, incluindo termosoldaduras topo-a-topo, com o seguinte diâmetro.	ml			
2.3.1.1	- DN 110 mm			480,00	
2.3.1.2	- DN 75 mm			919,05	
2.3.1.3	- DN 63 mm			1.347,61	
2.3.4	Fornecimento e montagem de Stub end em PEAD PN 10 incluindo flanges livres em inox e acessórios, parafusos e porcas em inox.	un			
2.3.4.1	- DN 110			6,00	
2.3.4.2	- DN 75			19,00	
2.3.4.3	- DN 63			23,00	
2.3.8	Fornecimento e montagem de caixa de visita (cabeça móvel), do tipo tráfego com corrente incluindo haste rigida para valvula.	un		22,00	
2.3.9	Fornecimento e montagem de marcos de água completo, do tipo Saint Gobain, modelo C9 Plus com bocas Storz, incluindo troço de tubagem DN 100-L=1 m bem como estrutura metálica de protecção ao marco de incendio e todos os trabalhos necessários complementares.	un		2,00	

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BREJINHO DE ÁGUA

LISTA DE ERROS E OMISSÕES

Artigo	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unid	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
2.3.12	Fornecimento e montagem de ventosa em FFD de triplo efeito com válvula de seccionamento, incluindo a caixa de abrigo completa e todos os acessórios necessários à sua instalação, parafusos e porcas inox, e ligação à conduta - DN 40	un	3,00		
2.4	Diversos				
2.4.2	Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora e cor azul a aplicar sobre a tubagem, conforme peça desenhada	ml	2.746,66		
3.	<u>Omissões</u>				
3.1	Execução de sub base em tout venant, com 0,15 m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos complementares necessários na reposição de pavimento,	m2	1.652,80		
3.2	Execução de base em tout venant, com 0,15 m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos complementares necessários na reposição de pavimento.	m2	1.652,80		
3.3	Fornecimento e montagem de Cruzeta em PEAD PN 10, incluindo acessórios de ligação:	un	1,00		