



GRÂNDOLA
MUNICÍPIO

MAPA DE QUANTIDADES

OBRA: Pavimentação

LOCAL: Ruas da Vila de Grândola -5ª FASE

IMPORTÂNCIAS

ITEM	Designação	UN	Quant.	Preço Un.	Por Artigo	Por Capítulo
1	ESTALEIRO					
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro no final da obra e todos os trabalhos complementares necessários à execução da obra, de acordo com legislação em vigor.	vg	1,00			
2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS					
2.1	Implementação, desenvolvimento e coordenação do projecto de segurança e saúde da obra, incluindo todos os meios humanos, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1,00			
2.2	Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD), incluindo todos os meios humanos, equipamentos e trabalhos necessários, conf. Legislação em vigor.	vg	1,00			
3	Pavimentação					
	Trabalhos preparatórios					
3.1	Execução de fresagem, numa espessura média de 5 cm, incluindo remoção da camada superficial de betuminoso existente e transporte do entulho a depósito temporário do município, a uma distância de 8 km	m2	3.525,93			
	Pavimentação					
3.2	Rega de impregnação e colagem, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares	m2	13.689,93			
3.3	Betão betuminoso com 0,05m de espessura, incluindo espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários e complementares	m2	13.689,93			
4	PASSADEIRAS					

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aprovado por: _____ data: 04/04/16

Assinado em nome de: _____





GRÂNDOLA
MUNICÍPIO

MAPA DE QUANTIDADES

OBRA: Pavimentação

LOCAL: Ruas da Vila de Grândola -5ª FASE

IMPORTANCIAS

ITEM	Designação	UN	Quant.	Preço Un.	Por Artigo	Por Capítulo
4.1	Pintura de passadeiras com material termoplástico, em faixas de 3,00 x 0,50 m2	m2	129,25			
4.2	Pintura de lugares de estacionamento para cargas e desgargas, com material termoplástico na cor amarela, com traço 0,20 de largura, na Rua do Bocage					
4.2.1	com 2,50 x 6,00	un	1,00			
4.2.2	com 2,50 x 5,5	un	1,00			
5	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL					
5.1	Levantamento das tampas das caixas de visita incluindo desmontagem, limpeza e montagem das mesmas á nova cota do pavimento, e todos os trabalhos necessários e complementares	un	23,00			
5.2	Levantamento da grelha de pluviais, transversal, existente na Rua Evaristo Sousa Gago incluindo desmontagem do aro, limpeza e montagem do mesmo á nova cota do pavimento, e todos os trabalhos necessários e complementares	UN	1,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
Aprovado por despacho de 04 04 16
Aprovado em reunião de _____