

 GRÂNDOLA MUNICÍPIO		MEDIÇÕES OBRA: Pavimentação LOCAL: RUAS DA VILA DATA: FEV 2016						
ITEM	Designação	UN	Nº	DIMENSÕES			QUANTIDADES	
				C	L	H	PARCIAIS	TOTAIS
1	ESTALEIRO							
	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro no final da obra e todos os trabalhos complementares necessários à execução da obra, de acordo com							
1.1		vg	1,00				1,000	1,000
2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS							
	Implementação, desenvolvimento e coordenação do projecto de segurança e saúde da obra, incluindo todos os meios humanos, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com a legislação em vigor.							
2.1		vg	1,00				1,000	1,000
	Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD), incluindo todos os meios humanos, equipamentos e trabalhos necessários, conf. Legislação em vigor.							
2.2		vg	1,00				1,000	1,000
III	Pavimentação							
	Trabalhos preparatórios							
	Execução de fresagem, numa espessura média de 5 cm, incluindo remoção da camada superficial de betuminoso existente e transporte do entulho a depósito temporário do município, a uma distância de 8 km							
3.1								
	Rua Aquilino Ribeiro	m2	2	608,50	1,00		1.217,00	
	parque de estacionamento		1	74,60	1,80		134,28	
			1	7,80	7,30		56,94	
	entrada das oficinas		1	9,20	12,55		115,46	1.523,68
	Rua profª Ana Maria Duarte		2	284,00	1,00		568,00	
	Troço Rua Pedro Soares		1	17,40	1,00		17,40	
			1	11,20	1,00		11,20	
	Estacionamento Rua Pedro Soares		1	70,50	2,50		176,25	772,85
	Rua José Dias Coelho		2	152,00	0,50		152,00	152,00
	Rua Evaristo Sousa Gago	m2	2	383,60	1,00		767,20	
			2	9,80	1,00		19,60	
			2	9,10	1,00		18,20	805,00
	Rua Mendes Pereira	m2	2	55,30	1,00		110,60	110,60
	Avda Jorge Vasconcelos Nunes (Cruzamento do TOTTA)	m2	1	34,80	1,00		34,80	
	Rua do Bocage		2	63,50	1,00		127,00	
								161,80

 GRÂNDOLA MUNICÍPIO		MEDIÇÕES OBRA: Pavimentação LOCAL: RUAS DA VILA DATA: FEV 2016						
ITEM	Designação	UN	Nº	DIMENSÕES			QUANTIDADES	
				C	L	H	PARCIAIS	TOTAIS
	TOTAL DA MEDIÇÃO 3.1							3.525,93
	Pavimentação							
3.2	Rega de impregnação e colagem, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares							
	Rua Aquilino Ribeiro	m2	1	608,50	8,10		4.928,85	
	parque de estacionamento		1	74,60	1,80		134,28	
			1	7,80	7,30		56,94	
	entrada das oficinas		1	9,20	12,55		115,46	
								5.235,53
	Rua profª Ana Maria Duarte	m2	2	284,00	7,00		1.988,00	
	Troço Rua Pedro Soares		1	17,40	6,50		113,10	
			1	11,20	6,50		72,80	
	Estacionamento Rua Pedro Soares		1	70,50	2,50		176,25	
	Rua José Dias Coelho	m2	2	152,00	7,00		1.064,00	
								3.414,15
	Rua Evaristo Sousa Gago	m2	1	383,60	6,10		2.339,96	
				9,80	6,20		60,76	
			0,5	9,10	9,00		81,90	
								2.482,62
	Rua Mendes Pereira	m2	1	55,30	6,10		337,33	
								337,33
	Avda Jorge Vasconcelos Nunes (Cruzamento do TOTTA)	m2	1	34,40	8,00		275,20	
	Rua do Bocage		1	63,50	7,00		444,50	
								719,70
	Rua das Pontes (não tem fresagem)	m2	1	246,00	6,10		1.500,60	
								1.500,60
	TOTAL MEDIÇÃO 3.2							13.689,93
3.3	Betão betuminoso com 0,05m de espessura, incluindo espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários e complementares							
	Medição 3.2						13.689,93	
								13.689,93
IV	PASSADEIRAS							
4.1	Pintura de passadeiras com material termoplástico, em faixas de 3,00 x 0.50 m2							
	Rua Aquilino Ribeiro	m2	32	3,00	0,50		48,00	
	(barras de paragem)	m2	8	4,00	0,50		16,00	
	Avda Jorge Vasconcelos Nunes	m2	16	3,00	0,50		24,00	
	Barra de paragem		4	4,00	0,50		8,00	
	Rua do Bocage	m2	7	3,00	0,50		10,50	
	Barra de paragem	m2	1	3,50	0,50		1,75	



 GRÂNDOLA MUNICÍPIO		MEDIÇÕES						
		OBRA: Pavimentação						
		LOCAL: RUAS DA VILA					DATA: FEV 2016	
ITEM	Designação	UN	Nº	DIMENSÕES			QUANTIDADES	
				C	L	H	PARCIAIS	TOTAIS
	Rua das Pontes (2 barras de paragem)	m2	12 2	3,00 3,00	0,50 0,50		18,00 3,00	
	TOTAL DA MEDIÇÃO 4.2							129,25
4.2	Pintura de lugares de estacionamento para cargas e desgargas, com material termoplástico na cor amarela, com traço 0,20 de largura, na Rua do Bocage							
4.2.1	com 2,50 x 6,00	un	1				1,00	1,00
4.2.2	com 2,50 x 5,5	un	1				1,00	1,00
5	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
5.1	Levantamento das tampas das caixas de visita incluindo desmontagem, limpeza e montagem das mesmas à nova cota do pavimento, e todos os trabalhos necessários e complementares	un	23					23
5.2	Levantamento da grelha de pluviais, transversal, existente na Rua Evaristo Sousa Gago incluindo desmontagem do aro, limpeza e montagem do mesmo à nova cota do pavimento, e todos os trabalhos necessários e complementares	UN	1,00					1

