

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: "Cemitério de Grândola - 3ª Fase"

LOCAL: Grândola

set/22

Exc. T.A

IMPORTÂNCIAS

Artg.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
1	ESTALEIRO					
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro no final da obra e todos os trabalhos complementares necessários à execução da obra, de acordo com legislação em vigor.	vg	1,00			
2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS					
2.1	Implementação, desenvolvimento e coordenação do projeto de segurança e saúde da obra, incluindo todos os meios humanos, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1,00			
2.2	Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD), incluindo todos os meios humanos, equipamentos e trabalhos necessários, conf. Legislação em vigor.	vg	1,00			
3	DEMOLIÇÕES E REMOSSÕES					
3.1	Demolição e remoção de Murete Floreiras ao longo do muro existentes, incluindo execução de remates e todos os trabalhos e meios necessários e complementares bem como limpeza, remoção dos RCD.	ml	394,00			
3.2	Demolição e remoção de lancil existente, incluindo e todos os trabalhos e meios necessários e complementares bem como limpeza, remoção dos RCD.	ml	38,60			
3.3	Demolição e remoção de caleiras em calçada existente, incluindo e todos os trabalhos e meios necessários e complementares bem como limpeza, remoção dos RCD.	m2	395,68			
4	MOVIMENTO DE TERRAS					

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: "Cemitério de Grândola - 3ª Fase"

LOCAL: Grândola

set/22

Exc. T.A

IMPORTÂNCIAS

Artg.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
4.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos para abertura de caixas para bases de pavimentos em passeios, incluindo remoção e todos os trabalhos necessários e complementares.	m3	399,38			
4.2	Execução de base em tout-venant, com 0,15 m de espessura após recalque e todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	1288,32			
5	PAVIMENTOS					
	Passeios					
5.1	Fornecimento e assentamento de pavimento em blocos de encaixe retangular em betão na cor amarelo do tipo SOPLACAS refª. 250 com 20x10x8 cm ou equivalente, incluindo almofada de assentamento com 0,08 m de pó-de-pedra, de acordo com desenhos de pormenor e todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	1288,32			
5.2	Fornecimento e assentamento de lancil em betão pré-fabricado do tipo SOPLACAS refª L8 com 100x8x20 cm ou equivalente, conforme desenhos de pormenor, incluindo fundação em betão ciclópico e todos os trabalhos necessários e complementares.	ml	997,42			
5.3	Fornecimento e espalhamento de gravilha igual a existente, sobre manta Anti-Germinante de acordo com desenhos de pormenor, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	426,54			
6	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS					

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: "Cemitério de Grândola - 3ª Fase"

LOCAL: Grândola

set/22

Exc. T.A

IMPORTÂNCIAS

Artg.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
6.1	Escavação mecânica para abertura de valas em terreno de qualquer natureza, incluindo levantamento do pavimento existente bem como todos os trabalhos necessários e complementares.	m3	43,47			
6.2	Fornecimento e colocação de areia lavada para assentamento e recobrimento da tubagem, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m3	13,23			
6.3	Fornecimento e colocação de Fita Sinalizadora na cor Azul com a inscrição de "Atenção Água" a 30 cm do extradorso da tubagem, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	ml	63,00			
6.4	Execução de aterro com terras provenientes da escavação de valas, isentas de pedra, em camadas de 20 cm de espessura devidamente regado e compactado incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m3	30,24			
6.5	Remoção, carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes da escavação a operador licenciado de gestão de resíduos de acordo com (PPGRCD), incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m3	13,23			
	TUBAGEM E ACESSÓRIOS					
6.6	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, PN10, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com o projeto da especialidade, memória descritiva e desenhos de pormenor.					
6.6.1	Tubagem Ramais em PEAD Ø25 (PN10)	ml	63,00			

MAPA DE QUANTIDADES



OBRA: "Cemitério de Grândola - 3ª Fase"

LOCAL: Grândola

set/22

Exc. T.A

IMPORTÂNCIAS

Artg.	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	POR ARTIGO	POR CAPITULO
6.7	Fornecimento e montagem de todos os acessórios em PEAD, PN10, incluindo Tê, Curva, bem como todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com o projeto da especialidade, memória descritiva e desenhos de pormenor.					
6.7.1	Tubagem Ramais em PEAD Ø25 (PN10)	vg	1,00			
6.8	Execução de trabalhos para ligação da rede de abastecimento de água a construir á rede de água existente, incluindo picagem na rede existente e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com o projeto da especialidade, memória descritiva e desenhos de pormenor.	vg	1,00			
6.9	Execução e construção de Ponto de Água em murete idêntico ao existente em alvenaria de tijolo, rebocado e pintado para instalação de Torneira de serviço incluindo todos os acessórios e os trabalhos necessários e complementares de acordo com o projeto da especialidade, memória descritiva e desenhos de pormenor.	un	2,00			
6.10	Execução de ensaios de estanqueidade e funcionamento hidráulico na nova rede de Abastecimento de Água incluindo todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com o projeto da especialidade, memória descritiva e desenhos de pormenor.	vg	1,00			
D.O						